

## **Informacja dla oferentów**

Zadanie pod nazwą „Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Góra Anny w Nowej Rudzie”

W związku z wprowadzeniem zmian w projekcie budowlanym na zadanie „Odbudowa drogi ul. Góra Anny w Nowej Rudzie” informujemy, że projekt budowlany należy odczytywać wraz z „Aktualizacją projektu”.

Podstawową zmianą jest skrócenie odcinka drogi o około 200 mb (od km 0+000 do 0+202,30). Rezygnuje się także z wykonania zatoki postojowej wraz z chodnikiem oraz muru kamiennego wzdłuż zatoki.

Przy odwodnieniu wprowadza się jedynie zmianę ilości mb wbudowania do istniejącego rowu korytek żelbetowych KS-1 i KKP.

Na całej długości lewe pobocze drogi zostanie wzmocnione masą mineralno-asfaltową zamiast projektowanej kostki betonowej brukowej.

Na całym odcinku rezygnuje się z wykonania warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/16 grubości 4 cm wprowadza się zwiększenie warstwy profilującej z masy mineralno-asfaltowej 0/20 grubości średniej 7 cm (od 2 cm do 12 cm).

Szczegóły wprowadzonych zmian do projektów zawiera załącznik „AKTUALIZACJA PROJEKTU”.