

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Roboty instalacyjne			
1.1 KNR 201/317/3 (1) Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopata lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5·m, kategoria gruntu V-VI, szerokość wykopu 0.8-1.5·m	88		m3
1.2 KNR 201/610/8 Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - mieszanka 65·% żwir 35·% piasek	88		m3
1.3 KNR 201/621/5 (1) Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenażowe w dnie wykopu, osadniki piasku, z kręgów betonowych, kategoria gruntu III, Fi·1200·mm	1		szt
1.4 KNR 201/622/1 (1) Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu, z rur betonowych, Fi·400·mm	7		szt
1.5 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15·cm	6		m3
1.6 KNR 401/108/5 Wywóz samochodami samowładowczymi do 1·km, grunt kategorii I-II	88		m3
1.7 KNR 228/702/1 Umocnienia czaszy i skarp składowisk, włóknina syntetyczna	75		m2
1.8 KNR 228/703/1 (2) Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn·65·mm	75		m
1.9 KNR 228/703/3 (1) Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn·100·mm	30		m
1.10 KNRW 218/408/2 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160·mm	30		m
1.11 KNR 215/220/1 Zlew żeliwny	7		szt
1.12 KNR 215/215/2 Czyszczaki żeliwne, kanalizacyjne, Dn 100·mm	7		szt
1.13 KSNR 4/210/4 Zasuwa burzowa, Fi·150·mm	1		szt
KNR 202/604/1 (1) Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na gorąco, łąw fundamentowych murowanych z wyrównaniem zaprawa	0		m2