

## **Informacja dla oferentów**

Zadanie pod nazwą „Odbudowa drogi gminnej ul. Góra Anny w Nowej Rudzie”

W związku z wprowadzeniem zmian w projekcie budowlanym na zadanie „Odbudowa drogi ul. Góra Anny w Nowej Rudzie” informujemy, że projekt budowlany należy odczytywać wraz z „Aktualizacją projektu nr 1 oraz nr 2”.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odcinka drogi od km 0+000,00 do km 0+202,30 oraz zatoki postojowej z murem kamiennym.

Wyżej wymienione roboty nie zostały ujęte w aktualizacji projektu nr 1. Dodatkowo planuje się wykonanie od km 0+828,50 400 mb nawierzchni bitumicznej wraz z rozjazdami i poboczami. Na całej długości lewe pobocze drogi w km 0+000,00 do 0+202,50 zostanie wzmocnione masą mineralno-asfaltową, rów zostanie wzmocniony płytami ażurowymi betonowymi. Na całym odcinku rezygnuje się z wykonania warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/16 grubości 4 cm wprowadza się zwiększenie warstwy profilującej z masy mineralno-asfaltowej 0/20 grubości średniej 7 cm (od 2 cm do 12 cm).

Roboty drogowe na odcinku dodatkowym od km 0+828,50 przewidują na odcinku 400 m wykonanie wraz z profilowaniem nawierzchni asfaltowej

Szczegóły wprowadzonych zmian do projektów zawiera załącznik „AKTUALIZACJA PROJEKTU NR1 ORAZ NR2”.