



URZĄD MIEJSKI w Nowej Rudzie

57- 400 Nowa Ruda, Rynek 1

centrala: (074) 872 03 00, 872 03 01, fax (074) 872 22 68
www.um.nowaruda.pl e-mail: miasto@um.nowaruda.pl

Nowa Ruda, 02.04.2008r.

WI.341/6/08

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego WI.341/6/08 na wybór Wykonawcy dla zamówienia publicznego pn.: „Prace termomodernizacyjne w 3 budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie – budynki Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowej Rudzie (ul. Strzelecka 2a), Miejskiego Ośrodka Kultury (ul. Słupiecka 2) oraz Szkoły Podstawowej nr 7 (ul. Kłodzka 7)”.

A. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami) Zamawiający modyfikuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w sposób następujący:

W załączniku do SIWZ w folderze „MOK Strzelecka 2a SST i Przedmiar” w pliku w formacie pdf. pn. „1. PRZEDMIAR ROBOTY BUDOWLANE” w pozycjach przedmiaru nr: 36, 37, 38, 39, 41, 42 i 44 zastępuje się obmiar pozycji z wielkości „1612,20 m²” na wielkość **562,20 m²**.

Gmina Miejska Nowa Ruda na przełomie lat 2006-2007 wykonała wymianę części pokrycia dachowego na obiekcie MOK ul. Strzelecka 2a.

B. Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Załącznik: zmodyfikowana strona Przedmiaru robót w formacie pdf. z poz.: 36, 37, 38, 39, 41, 42 i 44

Otrzymują:

1. adresat,
2. WI a/a

BURMISTRZ
Janusz
Tomasz Kiliński

Osoba sporządzająca:
Tomasz Janicki, 2 kwietnia 2008 roku

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	62.67
35	KNR 4-01 d.3. 0108-10 3	Wywiezienie j/w samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km odległość łączna 9 krotność 9 m- g $9 \cdot 0,02 = 0,189 \cdot 0,02 = 0,18$ 62.67	m ³ m ³		
				RAZEM	62.67
4 DOCIEPLENIE STROPODACHU					
4.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE ST-B-01					
36	KNR 4-01 d.4. 0519-06 1	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa 562.2	m ² m ²		
				RAZEM	562.20
37	KNR 4-01 d.4. 0519-07 1	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa 562.20	m ² m ²		
				RAZEM	562.20
38	KNR 4-01 d.4. 0609-03 1	Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłuczni ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komórkowego grub.do 15 cm 562.20	m ² m ²		
				RAZEM	562.20
39	KNR 4-01 d.4. 0609-04 1	Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłuczni ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komórkowego - za każdy nast. 1 cm grub. łączna grubość 18 cm Krotność 3 $3 \cdot 0,05 = 0,12$ 0,05 = 0,12 562.20	m ² m ²		
				RAZEM	562.20
4.2 DOCIEPLENIE DACHU ST=B=05					
40	KNR 4-01 d.4. 0803-02 2	Uzupełnienie ubytków podłoża na dachu z zatarciem na gładko. Przyjęto 5% pow. dachu $1812,199 \cdot 5\% = 80,61$ 80.61	m ² m ²		
				RAZEM	80.61
41	KNR 4-01 d.4. 0622-05 2	Anal. Impregnacja powierzchni dachu preparatem bitumicznym 562.20	m ² m ²		
				RAZEM	562.20
42	KNR 0-15II d.4. 0527-01 2	Anal. Wykonanie paroizolacji dachu Współczynnik do R i S 0,5 R $0,3105 \cdot 0,5 = 0,15525$ S $0,0030 \cdot 0,5 = 0,0015$ $0,0050 \cdot 0,5 = 0,0025$ 562.20	m ² m ²		
				RAZEM	562.20
43	KNR 0-29 d.4. 0642-02 2	Anal. Docieplenie stropodachu styropianem o gr. 20 cm $18,46 \cdot 370,8 + 30,10 \cdot 370,8 - 11,52 \cdot 11,52 - 23,7 \cdot 2,35 = 1612,199 - 35 \cdot 30 = 562,199$ 562.20	m ² m ²		
				RAZEM	562.20
44	KNR 0-15II d.4. 0527-01 2	Anal. położenie papy wierzchniego krycia Współczynnik do R i S 0,5 R $0,3105 \cdot 0,5 = 0,15525$ S $0,0030 \cdot 0,5 = 0,0015$ $0,0050 \cdot 0,5 = 0,0025$ $0,0050 \cdot 0,5 = 0,0025$ 562.20	m ² m ²		
				RAZEM	562.20
4.3 ROBOTY ROZBIÓRKOWE ST-B-01					
45	KNR AT-06 d.4. 0101-03 3	Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochody lub przyczepy skrzyniowe; kategoria ładunku III PAPA z dachu po demontażu $1612,199 \cdot 0,0025 \cdot 2 = 8,061 = 8,061$ 8.06	t t		
				RAZEM	8.06