

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Roboty ogólnobudowlane</b>					
<b>1 Wymiana stolarki okiennej</b>					
1	KNR 4-01 d.1 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2	szt.		
		7.00	szt.	7.000	✓
				RAZEM	7.000
2	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - okna	m <sup>2</sup>		
		(1.40*1.70)*16.00	m <sup>2</sup>	38.080	
		(1.40*1.50)*2.00	m <sup>2</sup>	4.200	
		(1.40*1.90)*10.00	m <sup>2</sup>	26.600	
		(1.40*2.30)*4.00	m <sup>2</sup>	12.880	
		1.50*2.20	m <sup>2</sup>	3.300	
		2.350*2.50	m <sup>2</sup>	5.875	
				RAZEM	90.935
3	KNR 4-01 d.1 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		(0.80*6.0)+(1.40*32.0)+1.50+1.60	m	52.700	
				RAZEM	52.700
4	KNR 0-19 d.1 1023-08	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2 typ okna 0i (0.80*1.0)*6+(1.60*0.50)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5.600	
				RAZEM	5.600
5	KNR 0-19 d.1 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2 typ okna 05 (1.40*1.70)*16.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	38.080	
				RAZEM	38.080
6	KNR 0-19 d.1 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2 typ okna 06 (1.40*1.50)*2.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.200	
				RAZEM	4.200
7	KNR 0-19 d.1 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 typ okna 02 (1.40*1.90)*10.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	26.600	
				RAZEM	26.600
8	KNR 0-19 d.1 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 typ okna 03 (1.40*2.30)*4.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	12.880	
				RAZEM	12.880
9	KNR 0-19 d.1 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 typ okna 07 1.50*2.20	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.300	
				RAZEM	3.300
10	d.1 wycena indywidualna	Montaż w oknach nawiewników ciśnieniowych o przepływie 25 m3/h	m <sup>2</sup>		
		41.00	m <sup>2</sup>	41.000	
				RAZEM	41.000
11	KNR-W 2-05 d.1 0904-03	Parapety P1 - zewnętrzne aluminiowe powlekane	m		
		[(0.80*6.0)+(1.40*32.0)+1.50+1.60]*1.10	m	57.970	
				RAZEM	57.970
12	KNR-W 2-05 d.1 0904-03 analogia	Parapety wewnętrzne komorowe PCV - obm z poz 13	m		
		[(0.80*6.0)+(1.40*32.0)+1.50+1.60]*1.10	m	57.970	
				RAZEM	57.970
13	KNR 4-01 d.1 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - pomniejszenie otworów okiennych (1.40*0.43*0.60)*4.0	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.445	
				RAZEM	1.445
14	KNR 4-01 d.1 0716-01	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2 - (1.40*0.60)*8.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6.720	
				RAZEM	6.720
15	KNR-W 2-02 d.1 2601-06	Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi ościeży - styropian z 1 warstwą siatki docieplenie ościeży wewn. (0.80*0.30)*12+(0.50*0.30)*2.0 (1.90*0.30)*20.0 (2.30*0.30)*8.0 (2.50*0.30)*2.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.180	
			m <sup>2</sup>	11.400	
			m <sup>2</sup>	5.520	
			m <sup>2</sup>	1.500	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(1.70*0.30)*32.0 (1.50*0.30)*4.0 (2.20*0.30)*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.320 1.800 1.320	
				RAZEM	41.040
16 d.1	KNR-W 2-02 2601-06	Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi ościeży - styropian z 1 warstwą siatki docieplenie nadproży okien wewn. - obm z poz 14 57.970*0.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.391	
				RAZEM	17.391
17 d.1	KNR-W 2-02 2601-06	Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi ościeży - styropian z 1 warstwą siatki - ocieplenie pod parapetem 57.970*0.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.391	
				RAZEM	17.391
18 d.1	KNR-W 2-02 0604-05	Izolacje przeciwwilgociowe pow. poziomych z papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa - warstwa papy pod parapet 57.970*0.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.391	
				RAZEM	17.391
19 d.1	KNR-W 2-02 0921-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy pod parapety zewn i wewn (57.970*0.30)+(57.970*0.15)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	26.087	
				RAZEM	26.087
20 d.1	KNR 4-01 0708-04	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cement. na ościeżach szer.do 15 cm - tynki nadproży zewnątrz 57.970	m m	57.970	
				RAZEM	57.970
21 d.1	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - pas usztywniający pod parapet 57.970*0.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.391	
				RAZEM	17.391
22 d.1	KNR-W 2-02 2601-08	Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi- ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem 1 warstwą siatki (1.0*12.00)+(0.50*2.0)+(1.90*20)+(2.30*8.0)+(2.50*2.0)+(1.70*32.0)+(1.50*4.0)+(2.20*2.0)+(6.0*0.80)+(1.40*32.0)+(1.60+2.35+1.50)	m m	194.250	
				RAZEM	194.250
<b>2 Wymiana stolarki drzwiowej</b>					
23 d.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - ościeżnice drzwiowe 10.00	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
24 d.2	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką osadzenia typ drzwi 04 2.350*2.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.875	
				RAZEM	5.875
25 d.2	KNR 2-02 1016-05	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD10w specjalne do drzwi wzmocnionych i p.poż. - w materiale 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26 d.2	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie D 11 dla drzwi wewnętrzzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian - w materiale 9.00	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
27 d.2	KNR 2-02 1019-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. ponad 2.0 m2 fabrycznie wykończone (0.944*2.03)*9.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.247	
				RAZEM	17.247
28 d.2	KNR 2-02 1017-05	Skrzydła drzwiowe antywłamaniowe 0.944*2.03	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.916	
				RAZEM	1.916
29 d.2	KNR 4-01 0306-01	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian- dla osadzenia nowych ościeżnic (2.0*0.30)*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.200	
				RAZEM	1.200
30 d.2	KNR 4-01 0306-01	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian - pomieszczenia na parterze - dla osadzenia nowych ościeżnic (0.43*2.0)*10.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.600	
				RAZEM	8.600
31 d.2	KNR 4-01 0303-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej - dla osadzenia nowych ościeżnic (0.32*2.00)*8.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.120	
				RAZEM	5.120



