

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska	ha		
d.1	0121-01	1.5	ha	1.500	
				RAZEM	1.500
2	KNR 4-04	Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - wykonanie przęseł	m		
d.1	0901-01	200	m	200.000	
				RAZEM	200.000
3	KNR 4-04	Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - przygotowanie słupów	m		
d.1	0901-02	200	m	200.000	
				RAZEM	200.000
4	KNR 4-04	Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - ustawienie	m		
d.1	0901-03	200	m	200.000	
				RAZEM	200.000
5	KNR 4-04	Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - rozebranie	m		
d.1	0901-04	200	m	200.000	
				RAZEM	200.000
2 ROZBIÓRKA MURÓW OPOROWYCH W RYNKU					
6	KNR 4-04	Rozebranie murów z kamienia o grub. ponad 40 cm na zaprawie cementowej powyżej terenu	m ³		
d.2	0201-09	180.84	m ³	180.840	
				RAZEM	180.840
7	KNR 4-04	Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia o grub. ponad 40 cm na zaprawie cementowej poniżej terenu	m ³		
d.2	0203-09	124	m ³	124.000	
				RAZEM	124.000
8	KNR 4-04	załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 4 samochody samowyladowcze	m ³		
d.2	1103-02	(180.84+124)*1.5	m ³	457.260	
				RAZEM	457.260
9	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km	m ³		
d.2	1103-04	(180.84+124)*1.5	m ³	457.260	
				RAZEM	457.260
10	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch. samowyl. - dod. za każdy nast. rozp. 1 km (10km)	m ³		
d.2	1103-05	Krotność = 9 (180.84+124)*1.5	m ³	457.260	
				RAZEM	457.260
11	wycena	Składowanie materiałów z rozbiórki na wysypisku	m ³		
d.2	własna	(180.84+124)*2.0	m ³	609.680	
				RAZEM	609.680
3 ROZEBRANIE BUDYNKU DWUKONDYGNACYJNEGO					
12	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m ²		
d.3	0509-02	320	m ²	320.000	
				RAZEM	320.000
13	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m ²		
d.3	0403-04	320	m ²	320.000	
				RAZEM	320.000
14	KNR 4-04	Rozebr. stropów żelbet. (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grub. płyty stropów do 15 cm	m ³		
d.3	0305-02	38.4	m ³	38.400	
				RAZEM	38.400
15	KNR 4-04	Przewracanie murów z cegły za pomocą ciągnika i liny	m ³		
d.3	0601-01				

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		196.95	m ³	196.950	
				RAZEM	196.950
16	KNR 4-04 d.3 0102-08	Rozebranie murów i słupów wolnostojących o wys.do 9 m na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		51.81	m ³	51.810	
				RAZEM	51.810
17	KNR 4-04 d.3 0102-03	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowej	m ³		
		8.1	m ³	8.100	
				RAZEM	8.100
18	KNR 4-04 d.3 0303-05	Rozebranie ścian betonowych o grub.do 30 cm	m ³		
		5.06	m ³	5.060	
				RAZEM	5.060
19	KNR 4-04 d.3 0302-01	Rozebranie law,stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grub.(wys.) do 70 cm	m ³		
		36.6	m ³	36.600	
				RAZEM	36.600
20	KNR 4-04 d.3 1103-02	Zaladowanie gruzu koparko-ladowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 4 samochody samowyladowcze (320*0.02+320*0.1+38.4+196.95+51.81+8.1+5.06)*1.5	m ³		
			m ³	508.080	
				RAZEM	508.080
21	KNR 4-04 d.3 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km (320*0.02+320*0.1+38.4+196.95+51.81+8.1+5.06)*1.5	m ³		
			m ³	508.080	
				RAZEM	508.080
22	KNR 4-04 d.3 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samoch.samowyl.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km (10km) Krotność = 9 (320*0.02+320*0.1+38.4+196.95+51.81+8.1+5.06)*1.5	m ³		
			m ³	508.080	
				RAZEM	508.080
23	wycena d.3 wlasna	Skladowanie materialow z rozbiorki na wysypisku (320*0.02+320*0.1+38.4+196.95+51.81+8.1+5.06)*2	t		
			t	677.440	
				RAZEM	677.440
4 ROZBIORKA GARAZY					
24	KNR 4-04 d.4 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m ²		
		320	m ²	320.000	
				RAZEM	320.000
25	KNR 4-04 d.4 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m ²		
		320	m ²	320.000	
				RAZEM	320.000
26	KNR 4-04 d.4 0102-08	Rozebranie murów i słupów wolnostojących o wys.do 9 m na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		108.9	m ³	108.900	
				RAZEM	108.900
27	KNR 4-04 d.4 0302-01	Rozebranie law,stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grub.(wys.) do 70 cm	m ³		
		38.72	m ³	38.720	
				RAZEM	38.720
28	KNR 4-04 d.4 1103-02	Zaladowanie gruzu koparko-ladowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 4 samochody samowyladowcze (320*0.02+320*0.1+108.9+38.72)*1.5	m ³		
			m ³	279.030	
				RAZEM	279.030
29	KNR 4-04 d.4 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km (320*0.02+320*0.1+108.9+38.72)*1.5	m ³		
			m ³	279.030	
				RAZEM	279.030
30	KNR 4-04 d.4 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samoch.samowyl.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km (10km) Krotność = 9 (320*0.02+320*0.1+108.9+38.72)*1.5	m ³		
			m ³	279.030	
				RAZEM	279.030

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
31	wycena d.4 własna	Składowanie materiałów z rozbiórki na wysypisku (320*0.02+320*0.1+108.9+38.72)*2	t t	 372.040	
				RAZEM	372.040
5 ROZBIÓRKA WIATY					
32	KNR 4-04 d.5 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład 80	m ² m ²	 80.000	
				RAZEM	80.000
33	KNR 4-04 d.5 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych 80	m ² m ²	 80.000	
				RAZEM	80.000
34	KNR 4-04 d.5 0813-07	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych kątowników równoramiennych o wym. 180x180x ponad 16 mm 12	szł. szł.	 12.000	
				RAZEM	12.000
35	KNR 4-04 d.5 0302-01	Rozebranie law, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grub.(wys.) do 70 cm Analogia do stóp fundamentowych 1.2	m ³ m ³	 1.200	
				RAZEM	1.200
36	KNR 4-04 d.5 1103-02	Zaladowanie gruzu koparko-ladowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 4 samochody samowyladowcze (80*0.02+80*0.1+1.2)*1.5	m ³ m ³	 16.200	
				RAZEM	16.200
37	KNR 4-04 d.5 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km (80*0.02+80*0.1+1.2)*1.5	m ³ m ³	 16.200	
				RAZEM	16.200
38	KNR 4-04 d.5 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samoch.samowyl.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km (10km) Krotność = 9 (80*0.02+80*0.1+1.2)*1.5	m ³ m ³	 16.200	
				RAZEM	16.200
39	KNR 4-04 d.5 1107-03	Transport złomu samochodem skrzyniowym z zaladunkiem i wyladunkiem mechanicznym na odl. do 1 km (10km) 1.68	t t	 1.680	
				RAZEM	1.680
40	KNR 4-04 d.5 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 9 1.68	t t	 1.680	
				RAZEM	1.680
41	wycena d.5 własna	Składowanie materiałów z rozbiórki na wysypisku (80*0.02+80*0.1+1.2)*2+1.68	t t	 23.280	
				RAZEM	23.280