



- G**
- DACHÓWKA CERMICZNA „KARPIÓWKA” 2 CM
 - ŁATY 4x5 CM
 - PAPA NA ZAKŁAD
 - DESKOWANIE 2,4 CM
 - KONTRŁATY 4x5 CM A Pomiędzy SZCZELINA WENTYLACYJNA
 - KROKIEW A Pomiędzy WELNA MINERALNA 20 CM
 - LEGARY DREWNIANE 4x5 CM A Pomiędzy WELNA MINERALNA 5 CM
 - FOLIA POLIETYLENOWA

- e**
- ISTNIEJĄCY MUR Z CEGŁY
 - PREPARAT WZMACNIĄJĄCY I WSTRZYMUJĄCY WILGOĆ
 - ZAPRAWA KLEJĄCA
 - WELNA MINERALNA NA KLEJU I KÓŁKOWANA 12 CM
 - ZAPRAWA ZBROJĄCA Z SIATKĄ 1 CM
 - FARBA PODKLADOWA
 - SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY TYNK ZACIERANY / O FAKTURZE TYPU „BARANEK” 1 CM / GŁADKI 1 CM

OBIEKT:	TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW EDUKACYJNYCH - REMONT GIMNAZJUM NR 1 - SALA GIMNASTYCZNA		
ADRES:	NOWA RUDA, UL. KOPERNIKA 6 dz. nr 75, AM-1, obr. 4 Nowa Ruda	INWESTOR:	Gmina Miejska Nowa Ruda Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda
FAZA:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY	BRANŻA:	ARCHITEKTURA
RYS.:	4	Rzut piętra	SKALA 1:100
ZESPÓŁ PROJEKTOWY / UPRAWNIENIA		DATA	PODPIS
Autorzy:	mgr inż. arch. IRENA WĄCIOR	Czerwiec 2009	
Upr. nr:	UAN. V-7342 / 6 / 3 / 68 / 92 W-ch		
	mgr inż. arch. MAGDALENA ŻMIDZIŃSKA	Czerwiec 2009	
	mgr inż. arch. JACEK STRZELECKI 66 / 08 / DOIA	Czerwiec 2009	
Sprawdzająca:	mgr inż. arch. KAJA LEWANDOWSKA	Czerwiec 2009	
Upr. nr:	UAN. V- 7342 / 3 / 56 / 93 W-ch		