

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp	Nr STWIOR	Nazwa i opis pozycji	Jednostka miary	Ilość jednostek miary	Cena jednostkowa NETTO	Wartość NETTO
1	D-04.04.02	Wyrównanie podbudowy mieszanką kamienną 0/31,5 , klasa I, z zagęszczeniem mechanicznym, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10cm (materiał wykonawcy)	m3	90		
2	D-04.04.02	Wyrównanie podbudowy mieszanką kamienną 0/31,5 z zagęszczeniem mechanicznym, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10cm (materiał Inwestora)	m3	400		
3	D-04.04.02	Wyrównanie podbudowy mieszanką kamienną 0/63 , klasa I, z zagęszczeniem mechanicznym, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10cm (materiał wykonawcy)	m3	50		
4	D-04.04.02	Wyrównanie podbudowy mieszanką kamienną 0/63 , klasa I, z zagęszczeniem mechanicznym, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10cm (materiał Inwestora)	m3	50		
5	D-04.04.02	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z mieszanki 0/31,5 lub 0/63 z zagęszczeniem mechanicznym gr. warstwy 20 cm (materiał inwestora)	m2	1000		
6	D-04.04.02	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z mieszanki 0/31,5 z zagęszczeniem mechanicznym gr. warstwy 10 cm (materiał inwestora)	m2	1000		
7	D-03.01.03	Wyczyszczenie przepustu z namułu, Utylizacja namułu po stronie Wykonawcy	m3	60		
8	D-03.03.01	Wykonanie przepustu z rury PP lub PVC SN8 DN300, (wykop gł. do 1,5m ; z wymianą gruntu mieszanką kamienną 0/31 Utylizacja urobku z wykopu po stronie wykonawcy	mb	20		
9	D-03.03.01	Wykonanie przepustu z rury PP lub PVC SN8 DN400, (wykop gł. do 1,5m ; z wymianą gruntu mieszanką kamienną 0/31 Utylizacja urobku z wykopu po stronie wykonawcy	mb	20		
10	D-03.03.01	Wykonanie przepustu z rury PP lub PVC SN8 DN500, (wykop do 1,5m; z wymianą gruntu mieszanką kamienną 0/31 Utylizacja urobku po stronie wykonawcy	mb	30		
11	D-03.03.01	Wykonanie przepustu z rury PP lub PVC SN8 DN600, (wykop do 1,5m; z wymianą gruntu mieszanką kamienną 0/31). Utylizacja urobku z wykopu po stronie wykonawcy	mb	30		
12	D-03.03.01	Wykonanie ścianki czołowej z betonu C16/20	m3	12		
13	D-03.03.01	Wykonanie ścianki czołowej z kamienia granitowego 20x20cm (materiał inwestora)	m3	12		
14	D-03.03.01	Wykonanie ław fundamentowych betonowych (C16/20)	m3	20		
15	D-08.05.01	Wykonanie i montaż korytek betonowych 60cmx50cm na ławie betonowej C12/15 o gr. 10 cm	mb	50		
16	D-08.05.01	Wykonanie i montaż korytek betonowych 50cmx50cm na ławie betonowej C12/15 o gr. 10 cm	mb	50		
17	D-06.03.01	Mechaniczna ścinka poboczy z wywozem (koszt utylizacji po stronie wykonawcy)	m3	80		
18	D.06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu u z wywozem (koszt utylizacji po stronie Wykonawcy)	m3	100		
19	D-06.01.01	Wykonanie umocnienia skarp płytami betonowymi ażurowymi, gr. płyty 8cm	m2	50		
20	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodem samowyladowczym do 5km (koszt utylizacji po stronie Wykonawcy)	m3	200		
21	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami na odkład	m3	100		
22	D-02.01.01	Roboty ziemne ręczne	m3	50		
23	D-02.01.01	Wywóz ziemi 5km (koszt utylizacji po stronie Wykonawcy)	m3	100		
24	kalkulacja własna	Wykonanie murów oporowych kamiennych-materiał inwestora	m3	50		
25	kalkulacja własna	Wykonanie murów oporowych kamiennych-materiał wykonawcy	m3	40		
26	D-05.03.01a	Remont cząstkowy chodników z kostki betonowej o grubości 6-8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem -materiał wykonawcy	m2	25		

27	D-05.03.01b	Remont cząstkowy chodników z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementowo-piaskową - materiał wykonawcy	m2	25		
28	D-05.03.01a	Uzupełnienie spoiny wypełnionej piaskiem w nawierzchni z kostki betonowej	m2	50		
29	D-05.03.01b	Uzupełnienie spoiny wypełnionej zaprawą cementowo-piaskową w nawierzchni z kostki kamiennej	m2	50		